Hemslingen – 11.04.2016

Regionaldialog Rotenburg/ Wümme

4. Veranstaltung

Themen: Geologie / Bohrungsintegrität / Grundwassermonitoring Bötersen Z11

Energy lives here™

Bodensenkungen im Raum Böttersen

Martin Kinzel, 11.04.2016

Energy lives here™

Geologischer Schnitt – Erdgasfeld Böttersen

Natürliche Bodensenkungen im Raum Böttersen

Absenkung im Umfeld aufsteigender Salzstöcke (z.T. mehrere Millimeter pro Jahr)

Absenkung durch Masseverlagerungen in der Erdkruste über geologische Zeiträume. Die Absenkung im Raum Böttersen betrug in den letzten 260 Millionen Jahren 4.800 m. Das entspricht einer durchschnittlichen Rate von 0,0185 Millimeter pro Jahr.

In anderen Gebieten des Norddeutschen Tieflands zusätzlich

- Absenkung durch Salzlösung oberhalb von Salzstöcken im Kontakt mit Grundwasserleitern
- Absenkung durch Verkarstung (Salz/Kalkstein-Lösung im Untergrund) → Dolinen

Gesteinsverdichtung durch Bötersen-Erdgasförderung

Ausgangszustand

4.800 m
Deckschichten
1.150 bar Auflast

**Netto
Auflast
496 bar**

**Porendruck
654 bar**

20 m Sandstein,
Porosität = 13%

Verdichtungspotential im Lagerstättengestein ist um so größer

- Je dünner das Deckgebirge
- je dicker die Lagerstätte
- je höher die Porosität
- je größer die Porendruckabsenkung

Endzustand

4.800 m
Deckschichten
1.150 bar Auflast

**Netto
Auflast
1.100 bar**

**Porendruck
50 bar**

19,95 m Sandstein,
Porosität = 12,74%

Bodensenkungen durch Erdgasförderung - Prinzipien

Theoretisches Model / Bötersen

Analog → Matratzenexperiment

Modifizierte Abbildung aus: HEJMANOWSKI, R.: PREDICTION OF SURFACE SUBSIDENCE DUE TO OIL- OR GASFIELD DEVELOPMENT. Proceedings of the fifth international symposium on land subsidence FISOLS'95, The Hague/ Netherlands 16-20 October 1995. Wyd. A.A. Balkema/Rotterdam/Brookfield/1995

Maximaler Bodensenkungstrichter der Lagerstätte Bötersen

Vergleich Erdgasproduktion Groningen / Nordwestdeutschland

Jährliche Gasproduktion in Mrd m³

Das Diagramm links zeigt einen Vergleich der Erdgasproduktion aus dem Feld Groningen und den größten nordwestdeutschen Erdgasfeldern getrennt nach Lagerstättentyp für den Zeitraum 1960 – 2014:

WEG Mai 2015

Studien

- ❖ Studien: „*Bodenbewegungen im Norddeutschen Tiefland*“ (BGR-Bericht 2012), Zeitraum Juni 1992 bis Januar 2001, LBEG-Kontakt: Jörg Heßlau, Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, An der Marktkirche 9, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Tel: +49-(0)5323-9612-241
- ❖ Aktuell laufende Studien: DGMK-Projekt 776 - RMS - Reservoir Management & Seismicity (Entwicklung von Strategien zur Verringerung von induzierter Seismizität in Gasfeldern, Abschnitt 3: Erfassung von Bodensenkungen in Produktionsfeldern), geplante Fertigstellung im Jahr 2018

Fazit zu Bodensenkungen im Bereich des Gasfeldes Böttersen

Mögliche Bodensenkungen in Folge von Gasförderung geschehen in sehr kleinen Raten über lange Zeiträume

Die Bodenabsenkung ist abhängig von:

- der Dicke der Deckschichten
- der Dicke der Lagerstätte,
- der Höhe der Porosität des Gesteins
- der Größe der Druckabsenkung

Bedeutung für das Gebiet Böttersen (beeinflusste Fläche: ca. 200 km²):

- Maximale Absenkung → ca. 3 cm über 40 Jahre (Rate: 2 mm, fallend auf < 0.5 mm / Jahr)
- Überlagerung durch natürliche Bodensenkungen im Bereich von Salzstöcken (2 -5 mm / Jahr)
- **Keine Gefahr für Mensch, Umwelt und Infrastruktur**

Bohrungsintegrität / Grundwasserschutz

Sibylle Bohlsen, 11.04.2016

Energy lives here™

Aufbau eines Bohrplatzes

Auffangbecken

- Kontrollen: Sonderbetriebsplan, Sachverständiger
- Zuständige Behörde: Bergamt

Umlaufende Rinne mit Auffangbecken für den inneren und äußeren Bereich
(Regelwerk Arbeitsblatt DWA-A 117- Regenrückhalteräume)

Chemikalienlagerung mit umlaufender Rinne

Gestängelager und Umfahrung
(WEG „Gestaltung Bohrplatz“)

Maschinenfundament
(niedersächsisches
Wasserhaushaltsgesetz)

Entwässerungssystem der Flächen
(WEG „Gestaltung Bohrplatz“)

Aufbau einer Bohrung untertage

- Gesetzliche Vorgaben: Bergverordnung
- Kontrollen: Sonderbetriebsplan
- Zuständige Behörde: Bergamt

Aufbau einer Bohrung übertage

Zement

Ø ca. 34 cm

Ø ca. 24 cm

Ø ca. 18 cm

Aufgaben von Rohrtouren und Zement:

- Schützen der Bohrlochwand
- Abdichten der Horizonte
- Erhöhen der Innendruckfestigkeit

- Zusammensetzung:
 - Ton
 - Kalkstein
 - Gips
- Spezialzemente:
 - expandierend
 - flexibel

Laborversuche:

- Verpumpbarkeit
- Aushärtung

Sicherstellung der Integrität einer Bohrung

Zementationskontrolle

- Prüfung bei der Durchführung:
 - Bestimmung der notwendigen Menge
 - Kontrolle der verbrauchten Menge
 - Zementproben tests im Labor
- Prüfung nach Fertigstellung:
 - Drucktest (Dichtigkeit)
 - Akustische Messung (Zementnachweis)
- Prüfung während der Betriebsphase:
 - Ringraumkontrolle (Drucküberwachung)

Zwei-Barrieren-Prinzip der Bohrung

Rückbau der Bohrung

- Gesetzl. Grundlage: Bergverordnung, Verfüllungsrichtlinie
- Verwendete Materialien:
 - Abdichtstopfen (Metall und Gummi)
 - Zement
 - Dickspülung (Wasser mit Ton)
- Kontrolle:
 - Sonderbetriebsplan
 - Verfüllungsbericht
- Behörde: Bergamt

Oberfläche

Zusammenfassung

Bohrplätze sind mehrfach gegen Verunreinigungen des Untergrundes gesichert

- Im Bohrungs- und Chemikalienbereich: Beton- und Asphaltabdichtung
- Getrennte Auffangbecken für Flüssigkeiten für den inneren und äußeren Bereich
- Umlaufende Rinne um den Bohrplatz, um Flüssigkeiten aufzufangen

Bohrungen sind übertage und untertage mehrfach gesichert

- Absperrungsarmaturen (auch automatisch verschließbar)
- 2 Barrierenprinzip (z.B. Mehrfachverrohrung und Zementabdichtung)

Rückbau von Bohrungen

- Verfüllung der Bohrung mit Spezialzement
- Absperrung 2m unter Erdoberfläche mit Zement- und Stahlplatte

Grundwassermonitoring Böttersen Z 11

- Konzept und Ergebnisse -

Dipl.-Geol. Dr. Udo Schmidt

11. April 2016

- Ist-Grundwasserqualität im nutzbaren oberflächennahen Grundwasserleiter erfassen
- Eingetretene Veränderungen der Grundwasserqualität am Standort Bötersen Z11 aufzeigen
- Beweissicherung der Grundwassergüte infolge Erdgas-Gewinnungsaktivitäten
- Grundlage für eine eventuelle Initiierung von Abwehrmaßnahmen
- Flexible Gestaltung in Abhängigkeit von Messergebnissen oder Vorkommnissen

Bohrprofil

ca. +30 mNN

GWM 1 t Jeerhof 3

GWM 1 f Jeerhof 1

Bau der Grundwassermessstellen

Vorlaufphase ca. 4-6 Monate

- monatliche Grundwasserprobenahme und -analyse
- kontinuierlicher Messsonden-Einsatz
- Geoelektrische Kontrollmessung
- Berichterstellung am Ende der Vorlaufphase

Kontrolle direkt nach dem Frac

- Grundwasserprobenahme und -analyse
- kontinuierlicher Messsonden-Einsatz
- Berichterstellung

Nachlaufphase mind. 24 Monate

- dreimonatliche Grundwasserprobenahme und -analyse
- kontinuierlicher Messsonden-Einsatz
- geoelektrische Kontrollmessung (am Ende der Nachlaufphase)
- dreimonatliche Zwischenberichterstellung, Endberichterstellung

Grundwasserfließrichtung

Grundwasserfließrichtung – oberer Abschnitt des Grundwasserleiters

Revisionsprotokoll		Datum		Benennung	
Nr.	Änderung	Datum	Benennung	Datum	Benennung
1	Anpassung Anlagensystem	20.11.12	MB-HG		
2	Preis zur Ausführung	21.11.12	MB-HG		
3	Abgleichung Schutzstrahlen / Lage Mutterbodenreste	18.11.12	MB-HG		
4	Eintragungsstelle	19.11.12	MB-HG		

Stand:	18.11.12	Stand:	18.11.12	Stand:	18.11.12
Gezeichnet:	MB-HG	Gezeichnet:	MB-HG	Gezeichnet:	MB-HG
Geprüft:	MB-HG	Geprüft:	MB-HG	Geprüft:	MB-HG

Projekt:	Böttersen Z11	Projekt:	Böttersen Z11
Objekt:	ÜBERSICHTSPLAN / FRAC-AUFSTELLUNG	Objekt:	ÜBERSICHTSPLAN / FRAC-AUFSTELLUNG
Skala:	1:500	Skala:	1:500
Blatt:	Zg.-Nr. —	Blatt:	Zg.-Nr. —

Vor-Ort-Parameter	
Wasserstand	pH-Wert
Geruch (qualitativ)	Sauerstoffgehalt
Färbung (qualitativ)	elektrische Leitfähigkeit
Trübung (qualitativ)	Säurekapazität bis pH 4,3
Bodensatz	Basekapazität bis pH 8,2
Wassertemperatur	
Basisparameter	
SAK (254 nm und 436 nm)	Ammonium
Gesamthärte	Nitrit
Calcium	Nitrat
Magnesium	Chlorid
Natrium	Sulfat
Kalium	o-Phosphat
Eisen	DOC
Mangan	AOX
Aluminium, gelöst	
anorg. chem. Kenngrößen	
Antimon	Quecksilber
Arsen	Selen
Blei	Vanadium
Barium	Uran
Bor (→ Natriumtetraborat)	Zink
Cadmium	Chromat
Chrom	Kobalt
Cyanid gesamt	Zinn
Fluorid	Bromat (→ Natriumbromat)
Kupfer	Zirkon (→ Zirkonylchlorid)
Nickel	
org. chem. Kenngrößen	
BTEX	KW-Index
PAK (nach EPA)	
Radioaktivität	
Gesamtrichtdosis	
zusätzlich	
Polyethylenglykol-mono-hexylether	GC-MS Screening
Butyldiglycol	Methan
Cholinchlorid	
Formaldehyd (→ Ethylenglykolbis(hydroxymethyl)ether)	
bei Bed. weiterführende Untersuchungen, z.B. ¹² C/ ¹³ C Isotopie	

Beprobung:

01. August 2014

01. Dezember 2014

02. April 2015

31. Juli 2015

01. Dezember 2016

Probenahme und Messung der Vorort-Parameter

GBA LABORGRUPPE – WISSEN WAS DRIN IST...

GBA GESELLSCHAFT FÜR BIOANALYTIK MBH
Pinneburger Straße 15 • 25421 Pinneberg

ExxonMobil Production Deutschland GmbH
Betrieb EAA Großenkneten

Vor dem Esch 12

26197 Großenkneten

Prüfbericht-Nr.: 2014P514611 / 1

Auftraggeber	ExxonMobil Production Deutschland GmbH Betrieb EAA Großenkneten
Eingangsdatum	01.08.2014
Projekt	Bötersen Z11 / Überwachung
Material	Grundwasser
Kennzeichnung	siehe Tabelle
Auftrag	4501034932
Verpackung	Glas-, PE-Flaschen, HS-Vials
Probenmenge	ca. 6,15 l
Auftragsnummer	14507711
Probenahme	GBA, Herr Sterl / Hr. Leischner
Probentransport	GBA
Labor	GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH
Analysenbeginn / -ende	01.08.2014 - 27.08.2014
Methoden	siehe letzte Seite
Unteraufträge	Radioaktivität: Hydroisotop GmbH, Schweitenkirchen
Bemerkung	
Probenaufbewahrung	Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Pinneberg, 05.09.2014

Ralf Murzen
(Geschäftsführer)

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfprobenziele. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht auszugsweise veröffentlicht werden.
Seite 1 von 10 zu Prüfbericht-Nr.: 2014P514611 / 1

Standort: Pinneberg
Telefon: +49 4101 79 45-0
Fax: +49 4101 79 45-20
E-Mail: pinneberg@gba-laborgruppe.de
Homepage: www.gba-laborgruppe.de

HypoReisbank
BAN: DE 45 2000 0000 0060 4043 02
BIC: HYVEDE33HAN
Commerzbank Hamburg
BAN: DE 07 2004 0000 0440 6444 00
BIC: COBADE33HAN

USt-IdNr. Nr.: DE 118 554 108
St.-Nr.: 47/23/00096
Sitz der Gesellschaft: Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774

Geschäftsführer:
Manfred Giesecke
Ralf Murzen
Dr. Tiland Bernerth
Carsten Schaffers
Dr. Henning Dörfeld

Prüfbericht-Nr.: 2014P514611 / 1

Bötersen Z11 / Überwachung

Auftrag	14507711	14507711	14507711	14507711
Probe-Nr.	001	002	003	004
Material	Grundwasser	Grundwasser	Grundwasser	Grundwasser
Probenbezeichnung	GWM 1 F	GWM 1 T	GWM 2 F	GWM 2 T
Probenmenge	ca. 6,15 l	ca. 6,15 l	ca. 6,15 l	ca. 6,15 l
Probenahme	01.08.2014	01.08.2014	01.08.2014	01.08.2014
Probenahme-Uhrzeit	16:25	18:25	11:55	11:55
Probeneingang	01.08.2014	01.08.2014	01.08.2014	01.08.2014
Analysenergebnisse	Einheit			
Grundwasserprobenahme				
Trübung (sensorisch)	ohne	ohne	ohne	ohne
Färbung	ohne	ohne	ohne	ohne
Geruch	ohne	ohne	ohne	ohne
Bodensatz	ohne	ohne	ohne	ohne
Grundwasserstand	7,38	7,51	7,44	7,54
pH-Wert (Probenahme)	6,4	7,6	7,4	4,1
Temperatur (Probenahme)	°C	11	10	10
Leitfähigkeit (Probenahme, 25 °C)	µS/cm	397	231	529
Sauerstoff-Gehalt	mg/L	1,2	<0,10	0,15
Redoxspannung	mV	340	42	130
Saurekapazität bis pH 4,8	mmol/L	1,0	2,1	2,1
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/L	0,42	0,086	0,16
Filtertrockenrückstand	mg/L	258	144	335
SAK 254 nm	1/m	1,4	2,6	1,7
SAK 436 nm	1/m	<0,10	0,20	0,14
Gesamthärte	°dH	8,2	5,0	11,8
Calcium	mg/L	46	31	71
Magnesium	mg/L	7,7	2,7	8,0
Natrium	mg/L	22	12	24
Kalium	mg/L	3,0	1,6	4,5
Strontium	mg/L	0,21	0,17	0,22
Eisen, ges.	mg/L	0,13	0,12	0,25
Eisen, ges. (gelöst)	mg/L	0,13	0,12	0,25
Eisen (II)	mg/L	<0,25	<0,25	<0,25
Mangan	mg/L	0,15	0,063	0,37
Mangan gelöst	mg/L	0,15	0,063	0,37
Aluminium (gelöst)	mg/L	0,082	0,11	<0,010
Ammonium	mg/L	0,044	0,22	0,083
Nitrit	mg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Nitrit-N	mg/L	<0,0030	<0,0030	<0,0030
Nitrat	mg/L	27	<0,50	<0,50
Nitrat-N	mg/L	6,1	<0,11	<0,11
Fluorid	mg/L	<0,15	<0,15	<0,15
Chlorid	mg/L	21	7,5	25
Bromid	mg/L	<0,50	<0,50	<0,50
Sulfat	mg/L	96	11	133

Seite 2 von 10 zu Prüfbericht-Nr.: 2014P514611 / 1

Grundwasserbeschaffenheit – oberer Abschnitt des Grundwasserleiters

Auftrag		15604183	15604183	15604183
Probe-Nr.		007	005	006
Material		Grundwasser	Grundwasser	Grundwasser
Probenbezeichnung		GWM 1f	GWM 2f	GWM 3f
Probemenge		ca. 8,43 L	ca. 8,43 L	ca. 8,43 L
Probenahme		31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015
Probenahme-Uhrzeit		11:20	11:10	12:55
Probeneingang		31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015
Analysenergebnisse	Einheit			
Grundwasserprobenahme				
Trübung (sensorisch)		ohne	ohne	ohne
Färbung		farblos	farblos	farblos
Geruch		ohne	schwach jauchig	schwach muffig
Bodensatz		nein	nein	nein
Grundwasserstand		7,42	7,48	7,44
pH-Wert (Probenahme)		6,4	7,2	6,3
Temperatur (Probenahme)	°C	10,7	11,4	11,2
Leitfähigkeit (Probenahme, 25 °C)	µS/cm	401	519	390
Sauerstoff-Gehalt	mg/L	6,4	0,060	2,6
Redoxspannung (Probenahme)	mV	379	159	360
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/L	1,0	2,5	1,2
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/L	0,46	0,16	0,55
Filtrattrockenrückstand	mg/L	285	330	294
SAK 254 nm	1/m	1,6	1,4	1,7
SAK 436 nm	1/m	<0,10	<0,10	<0,10
Gesamthärte	°dH	8,12	11,96	7,81
Calcium	mg/L	46	72	40
Magnesium	mg/L	7,3	8,2	9,6
Natrium	mg/L	17	15	14
Kalium	mg/L	2,4	3,7	3,8
Strontium	mg/L	0,18	0,22	0,19
Eisen, ges.	mg/L	0,44	1,4	0,69
Eisen, ges. (gelöst)	mg/L	0,44	1,4	0,69
Eisen (II)	mg/L	0,44	1,2	0,61
Mangan	mg/L	0,11	0,35	0,35
Mangan gelöst	mg/L	0,11	0,35	0,35
Aluminium (gelöst)	mg/L	0,097	<0,010	0,014
Ammonium	mg/L	0,042	0,21	0,028
Nitrit	mg/L	0,010	<0,010	<0,010
Nitrit-N	mg/L	0,0030	<0,0030	<0,0030
Nitrat	mg/L	22	<0,50	46
Nitrat-N	mg/L	5,0	<0,11	10
Fluorid	mg/L	<0,15	<0,15	<0,15
Chlorid	mg/L	18	24	19
Bromid	mg/L	<0,50	<0,50	<0,50
Sulfat	mg/L	86	114	63
ortho-Phosphat	mg/L	<0,10	0,10	0,14

leicht erhöht

vermutlich diffuse Einträge
aus der Landwirtschaft

Grundwasserbeschaffenheit – oberer Abschnitt des Grundwasserleiters

Auftrag		15604183	15604183	15604183
Probe-Nr.		007	005	006
Material		Grundwasser	Grundwasser	Grundwasser
Probenbezeichnung		GWM 1f	GWM 2f	GWM 3f
Probemenge		ca. 8,43 L	ca. 8,43 L	ca. 8,43 L
Probenahme		31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015
Probenahme-Uhrzeit		11:20	11:10	12:55
Probeneingang		31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015
ortho-Phosphat-P	mg/L	<0,033	0,033	0,046
DOC	mg/L	<1,0	<1,0	<1,0
AOX	mg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Antimon	mg/L	<0,0010	<0,0010	<0,0010
Arsen	mg/L	0,0011	0,0035	0,0023
Blei	mg/L	<0,0010	<0,0010	<0,0010
Barium	mg/L	0,047	0,030	0,041
Bor	mg/L	0,035	0,040	0,053
Cadmium	mg/L	0,00053	<0,00030	<0,00030
Chrom ges.	mg/L	0,0010	<0,0010	<0,0010
Cyanid ges.	mg/L	<0,0050	<0,0050	<0,0050
Kupfer	mg/L	<0,0010	<0,0010	<0,0010
Nickel	mg/L	0,014	0,017	0,021
Quecksilber	mg/L	<0,00020	<0,00020	<0,00020
Selen	mg/L	<0,0010	<0,0010	<0,0010
Vanadium	mg/L	<0,0010	<0,0010	<0,0010
Uran	mg/L	<0,00010	<0,00010	0,00020
Zink	mg/L	0,014	0,013	0,016
Chrom (VI)	mg/L	<0,0050	<0,0050	<0,0050
Cobalt	mg/L	0,0011	0,0069	0,0075
Zinn	mg/L	<0,0010	<0,0010	<0,0010
Zirkonium	mg/L	<0,0010	<0,0010	<0,0010
Iod ges.	mg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Summe BTEX	µg/L	n.n.	n.n.	n.n.
Benzol	µg/L	<1,0	<1,0	<1,0
Toluol	µg/L	<1,0	<1,0	<1,0
Ethylbenzol	µg/L	<1,0	<1,0	<1,0
m-/p-Xylol	µg/L	<1,0	<1,0	<1,0
o-Xylol	µg/L	<1,0	<1,0	<1,0
Summe PAK (EPA)	µg/L	n.n.	n.n.	n.n.
Naphthalin	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Acenaphthylen	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Acenaphthen	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoren	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Phenanthren	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Anthracen	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoranthen	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Pyren	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Benz(a)anthracen	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010

leicht erhöht

Keine anthropogenen Spurenstoffe wie BTEX, PAK

Grundwasserbeschaffenheit – oberer Abschnitt des Grundwasserleiters

Auftrag		15604183	15604183	15604183
Probe-Nr.		007	005	006
Material		Grundwasser	Grundwasser	Grundwasser
Probenbezeichnung		GWM 1f	GWM 2f	GWM 3f
Probemenge		ca. 8,43 L	ca. 8,43 L	ca. 8,43 L
Probenahme		31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015
Probenahme-Uhrzeit		11:20	11:10	12:55
Probeneingang		31.07.2015	31.07.2015	31.07.2015
Chrysen	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(b)fluoranthen	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(k)fluoranthen	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(a)pyren	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Dibenz(ah)anthracen	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(g,h,i)perylen	µg/L	<0,010	<0,010	<0,010
Kohlenwasserstoffe	mg/L	<0,10	<0,10	
Gesamt-α-Aktivitätskonzentration	Bq/L	0,10	<0,024	
Gesamt-β-Aktivitätskonzentration	Bq/L	0,14	0,14	0,14
Thiosulfat	µg/L	<100	<100	<100
Butyldiglycol	mg/L	<0,050	<0,050	<0,050
Cholin	µg/L	<0,50	<0,50	<0,50
Triethanolamin	mg/l	<0,010	<0,010	<0,010
Methan	µg/L	<10	<10	
Ethan	µg/L	<2,0	<2,0	
Propan	µg/L	<2,0	<2,0	<2,0
Butan	µg/L	<2,0	<2,0	<2,0
Pentan	µg/L	<100	<100	<100

kein Erdgas, keine Kohlenwasserstoffe

Keine Frac-spezifischen Substanzen

- Die Inhaltsstoffe des Grundwassers liegen weitestgehend im geogenen Normalbereich
- Im oberen Abschnitt des Grundwasserleiters: anthropogene Vorbelastungen durch diffuse Stoffeinträge aus der Landwirtschaft (Nitrat, Sulfat)
- Im oberen und mittleren Abschnitt des Grundwasserleiters: punktuell geringfügig erhöhte Schwermetallgehalte (Cadmium, Nickel, Chrom) und Aluminiumgehalte
- Keine anthropogenen Spurenstoffe wie BTEX, PAK und Mineralöl-Kohlenwasserstoffe
- Methan, Ethan, Propan, Butan und Pentan lagen unterhalb der jeweiligen Bestimmungsgrenze

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!